



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nonoai

Memorial Descritivo

Obra: Recuperação de calçamento em diversas ruas da cidade

Local: Diversas Ruas e Bairros do perímetro urbano

Largura: diversos que deverão ser aferidos in loco quando da realização serviço

Extensão: diversas que deverão ser aferidos in loco quando da realização serviço

Descrição dos serviços a serem executados:

Os serviços de recuperação de pavimentação serão solicitados para sanar as imperfeições na pista de rolamento existente, e, já possuidora de pavimentação com pedras irregulares(calçamento), que fazem as diversas ruas do perímetro urbano da cidade.

As imperfeições são buracos que se formaram nas vias devido a fatores aleatórios, em esquinas(cruzamentos) onde a pavimentação baixou.

Quando se fizer necessário os serviços de recuperação, este deverá ser executado da seguinte maneira:

Fazer o comunicado ao departamento competente, para ser realizado o levantamento do local antes e após a execução do serviço, para que seja emitido laudos pertinentes a conclusão do serviço. Os locais a serem indicados para serem recuperados deverão ser mapeados.

Primeiramente será feita a retirada das pedras existentes, de maneira que possam ser reutilizadas, para posterior assentamento destas, no local da intervenção.

Para o reassentamento das pedras, será necessária a colocação de pó de pedra com espessura de 10cm aproximadamente, para fazer o colchão de assentamento das pedras, que serão cravadas de topo e justapostas, e rejuntadas com pó de pedra e compactadas.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nonoai

As pedras deverão ser assentadas de maneira que fiquem bem firmes sem que haja possibilidade das mesmas virarem. Após deverá ser colocada uma camada de pó de pedra que fará a vez de compactação e firmeza das pedras, pois irá preencher os espaços entre as pedras.

Todos os serviços de recuperação a ser executada deverá ser informado ao setor de fiscalização ou setor responsável pela emissão de laudos e acompanhamento de obras.

Os reparos serão executados conforme as necessidades que deverão sendo mapeadas e informadas, para o setor de projetos/fiscalização para que possa mapear, medir e fotografar o antes e depois dos serviços executados.

Nonoai, 21 de agosto de 2019.

Cristina Elisa Dalbosco Guarezi
Eng^a Civil – Crea-RS 097707
Prefeitura Municipal Nonoai