



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057693-27	<b>Nº SICONV</b> 874549	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA DE ESPORTES COBERTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 06-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NONOAI/RS	<b>BDI 1</b> 26,66%	<b>BDI 2</b> 17,35%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA</b>									<b>256.233,24</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA</b>					-	<b>256.233,24</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>6.061,39</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	311,58	BDI 1	394,65	1.136,59	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	108,00	36,00	BDI 1	45,60	4.924,80	RA
<b>1.2.</b>			<b>FUNDAÇÕES E PILARES</b>					-	<b>24.581,81</b>	
1.2.1.	Cotação	01	EXECUÇÃO, FABRICAÇÃO E MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE 20 PILARES PRÉ MOLDADOS COM DIMENSÕES DE 20x35x7,00m fck 40MPa, COM 6 METROS DE PÉ DIREITO.	UNIDADE	20,00	652,11	BDI 1	825,96	16.519,20	RA
1.2.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	395,00	7,82	BDI 1	9,90	3.910,50	RA
1.2.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,00	11,58	BDI 1	14,67	264,06	RA
1.2.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,30	487,25	BDI 1	617,15	3.888,05	RA
<b>1.3.</b>			<b>VIGA DE RESPALDO</b>					-	<b>24.718,05</b>	
1.3.1.	Cotação	04	VIGA DE RESPALDO EM CONCRETO COM DIMENSÕES DE 18x35 fck 40MPa. (Incluso fabricação, montagem e transporte até o local da obra).	M	105,00	185,86	BDI 1	235,41	24.718,05	RA
<b>1.4.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>105.649,92</b>	
1.4.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	680,00	40,75	BDI 1	51,61	35.094,80	RA
1.4.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	680,00	33,35	BDI 1	42,24	28.723,20	RA
1.4.3.	COTAÇÃO	02	ARCO TRELIÇADO EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTO EM PERFIL U100x50x2,65mm NOS BANZOS E PERFIL U92x50x2,65mm NOS MONTANTES. PARA VÃO LIVRE DE 20,00M.	UNIDADE	8,00	4.128,37	BDI 1	5.228,99	41.831,92	RA
<b>1.5.</b>			<b>MATERIAIS PARA QUADRA ESPORTES</b>					-	<b>5.511,22</b>	
1.5.1.	SINAPI	2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM.	UNIDADE	1,00	2.922,31	BDI 2	3.429,33	3.429,33	RA
1.5.2.	SINAPI	3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H= *255* CM, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.	UNIDADE	1,00	1.774,09	BDI 2	2.081,89	2.081,89	RA
<b>1.6.</b>			<b>ALAMBRADO</b>					-	<b>72.135,89</b>	
1.6.1.	SINAPI	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	478,00	114,15	BDI 1	144,58	69.109,24	RA
1.6.2.	SINAPI-I	4948	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	6,30	379,30	BDI 1	480,42	3.026,65	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057693-27	<b>Nº SICONV</b> 874549	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA DE ESPORTES COBERTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 06-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NONOAI/RS	<b>BDI 1</b> 26,66%	<b>BDI 2</b> 17,35%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA</b>									<b>256.233,24</b>	
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
<b>1.7.</b>			<b>CONTRAPISO</b>					-	<b>14.518,00</b>	
1.7.1.	SINAPI	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	680,00	16,86	BDI 1	21,35	14.518,00	RA
<b>1.8.</b>			<b>PINTURA FAIXAS DEMARCAÇÃO PISO</b>					-	<b>3.056,96</b>	
1.8.1.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	233,00	10,36	BDI 1	13,12	3.056,96	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NONOAI/RS

Local

sexta-feira, 27 de dezembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: MATEUS BELOTI TROMBETTA

CREA/CAU: RS 213044

ART/RRT: 10131756