



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
QUADRA DE ESPORTES COBERTA

Nº SICONV
874549

Nº OPERAÇÃO
1057693-27

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-		2.56	233,24		
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88				2,88	
1.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	108,00				108,00	
1.2.	FUNDAÇÕES E PILARES		-					
1.2.1.	EXECUÇÃO, FABRICAÇÃO E MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE 20 PILARES PRÉ MOLDADOS COM DIMENSÕES DE 20x35x7,00m fck 40MPa, COM 6 METROS DE PÉ DIREITO.	UNIDADE	20,00		4.PIL	PILARES E VIGA	20,00	
1.2.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	395,00		3.FU	FUNDAÇÕES	395,00	
1.2.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	18,00		3.FU	FUNDAÇÕES	18,00	
1.2.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	M3	6,30		3.FU	FUNDAÇÕES	6,30	
1.3.	VIGA DE RESPALDO		-					
1.3.1.	VIGA DE RESPALDO EM CONCRETO COM DIMENSÕES DE 18x35 fck 40MPa, (Incluso fabricação, montagem e transporte até o local da obra).	M	105,00		4.PIL	PILARES E VIGA	105,00	
1.4.	COBERTURA		-					
1.4.1.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_06/2016	M2	680,00		5.CO	COBERTURA	680,00	
1.4.2.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	M2	680,00		5.CO	COBERTURA	680,00	
1.4.3.	ARCO TRELIÇADO EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTO EM PERFIL U100x50x2,65mm NOS BANZOS E PERFIL UB2x50x2,65mm NOS MONTANTES, PARA VÃO LIVRE DE 20,00M.	UNIDADE	8,00		5.CO	COBERTURA	8,00	
1.5.	MATERIAIS PARA QUADRA ESPORTES		-					
1.5.1.	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM.	UNIDADE	1,00		6.MA	MATERIAIS PARA QUADRA	1,00	
1.5.2.	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H= 255 CM, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.	UNIDADE	1,00		6.MA	MATERIAIS PARA QUADRA	1,00	
1.6.	ALAMBRADO		-					



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
QUADRA DE ESPORTES COBERTA

Nº SICONV
874549

Nº OPERAÇÃO
1057693-27

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA					ÚNICA			
1.6.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	478,00		7 AL	ALAMBRADO	478,00	
1.6.2.	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	6,30		7 AL	ALAMBRADO	6,30	
-	(Sem Código)	-	-			<-- defina o número do agrupador		
-	(Sem Código)	-	-			<-- defina o número do agrupador		
1.7.	CONTRAPISO		-		8 CO	CONTRAPISO	680,00	
1.7.1.	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 06/2014	M2	680,00				680,00	
1.8.	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO PISO		-		9 PIN	PINTURA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO	233,00	
1.8.1.	POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	233,00			<-- defina o número do agrupador	233,00	
-	(Sem Código)	-	-					

NONOAI/RS
Local

quinta-feira, 26 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS BELOTTI TROMBETTA
CREA/CAU: RS 213044
ART/RRT: 10131756

Prefeitura Municipal de Nonoai
Edilson Pompeu da Silva
Prefeito Municipal