

MEMORIAL DESCRITIVO MOBILIÁRIO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer normas e orientar a execução do mobiliário para a Câmara Municipal de Vereadores de Nonoai-RS, afim de suprir as necessidades dos usuários.

Todos os materiais e mão de obra empregados neste projeto seguirão contidas nesta especificação e projetos em anexo e quando não for possível deverá ser solicitada a substituição por escrito com a provação do autor do projeto.

Instruções:

1. Para a fabricação dos móveis é indispensável seguir o layout- Planta baixa, detalhamentos e especificações técnicas e dimensões ;
2. Os serviços de montagem e adaptações necessárias ficam a cargo do fornecedor.
3. Todos os materiais empregados na fabricação dos móveis , tais como mdf, acabamentos , puxadores e etc., devem possuir padrão de qualidade, conforme normas técnicas específicas para cada caso.
4. Todas as peças deverão ser embaladas para transporte, de forma a garantir a integralidade dos materiais e equipamentos , fornecidos.
5. Os móveis que exigirem fixação tais como: rebites, parafusos, devem ser distribuídos uniformemente em quantidade e tamanho, de forma a garantir que as peças fiquem rigidamente presas, não apresentando sobras, pontas ou rebarbas.
6. Serão de responsabilidade do fornecedor toda a mão de obra, maquinários e acessórios necessários a perfeita instalação e funcionamento do mobiliário.
7. Todas as medidas contidas em projeto estão em metros (m).

Especificações técnicas:

As cores escolhidas seguem similares aos móveis existentes, a marca de mdf para a execução do novo mobiliário será da marca Arauco Melanina nos padrões Pau Ferro e Branco tx.

1. Mesinha de centro sala de recepção: em mdf 15 mm nas cores pau ferro e branco tx , com 4 rodízios de silicone com travas e de 10 cm de altura, conforme segue ilustração e medidas de projeto. O tampo de vidro será do tipo lapidado em 8mm, incolor e com as bordas arredondadas e curvadas , conforme ilustração em projeto.
2. Balcão de apoio para chá, café: será executado em mdf branco, com tampo e laterais em espessura de 6 cm, detalhe deste engrossamento com acabamento em 45°. As portas serão em mdf pau ferro e terão puxadores do modelo perfil linear na cor alumínio. Este móvel terá internamente dois níveis de prateleiras.
3. Painel divisório ripado: Atrás do balcão de chá e café, teremos um painel ripado vazado em mdf branco , com espessura de 3x1,5 cm emoldurado por estrutura de mdf na cor pau ferro . Este painel será fixado até o forro.
4. Mesa de trabalho existente: será adaptada na parte de trás do painel divisório ripado, uma mesa de trabalho já existente, a qual terá o tampo recortado e “adaptado linearmente” para que a referida seja colocada encostada na parede (lado direito).
5. Porta de passagem para a ala interna de escritórios e parede com o letreiro: A parede de destaque principal atrás da recepção será revestida parcialmente em um painel ripado horizontal na cor branca, com fundo em mdf pau ferro, as ripas seguirão o sentido horizontal no tamanho 3x3cm. O painel de fundo aonde será fixado o letreiro com a denominação do local será branco. Serão utilizadas letras caixa em pvc pintadas; A porta de passagem ao setor interno será enquadrada no vão já existente e será do tipo de correr, com puxador cromado linear em alumínio, com 90 cm.


A porta será executada conforme dimensões e projeto em anexo e terá estrutura em mdf reforçado podendo ser usado o modelo tamburato no seu requadro e o vidro será no mínimo de 6mm após deverá ser instalado uma película do tipo listradinha branca com disposição horizontal também, a qual vai garantir a passagem de luminosidade e ao mesmo tempo dar privacidade .A porta terá altura padrão de 2,10 m e acima dela será instalada uma prateleira com iluminação em microicas de led embutidas, ressaltando o painel com o letreiro ao lado. Acima para fechamento até o teto será feita uma bandeira fixa também com vidro e película.

6. Mesa balcão de recepção: será executada no modelo em “L” conforme ilustração e projeto em anexo, o tampo da bancada de trabalho será engrossado em 3 cm ou poderá ser usado o mdf tamburato, o móvel contará com uma prateleira para teclado móvel, um espaço para gabinete de computador, duas portas e uma gaveta, todos deverão ter chave, conforme especificado em projeto. Na área da frente do balcão haverá um detalhe em ripado e uma caixinha que será uma floreira artificial, a qual também deverá ser entregue adornada com estas folhagens artificiais do tipo gramínea, conforme segue a ilustração em anexo.
7. Escritórios internos: seguirão os mesmos padrões de cores de mdf usados na sala de recepção, as mesas deverão estar dispostas conforme segue o projeto, sendo uma em formato “L” encostada na parede e a segunda mesa sendo um móvel solto. Segue a atenção para alguns detalhes na bancada ao fundo aonde na parede haverá duas descidas de fiações diversas as quais ocorrerão por trás dos painéis adaptados em projeto os quais deverão apresentar pontos de tomadas nas duas laterais deste, sendo estas de tipo específico a embutir em mobiliário. Um dos painéis segue a linha ripada e o outro a direita será em mdf branco e detalhado com frizos.
8. Balcões: a bancada atrás das mesas de trabalho serão constituídas por dois gaveteiros e no demais portas, conforme segue projeto

sendo internamente dois níveis de prateleiras. O gaveteiro no lado esquerdo receberá chave na primeira gaveta.

9. Mesas: as mesas contarão com prateleiras móveis para o teclado do computador as quais deverão obedecer rigorosamente as dimensões especificadas em projeto, além desta terão ainda o nicho suporte para a colocação do gabinete do computador e estabilizador. A mesa do lado direito receberá um gaveteiro volante o qual também deverá receber chave na primeira gaveta.
10. Os demais serviços como adaptação de fiações, furos de passagem deverão ser todos feitos de acordo com a necessidade apresentada, seja ela em projeto ou na hora das instalações e as mesmas;
11. Todas as medidas deverão ser conferidas in loco antes da execução dos mesmos.
12. Em caso de algum dos materiais ou acessórios especificados não sejam encontrados no mercado, a substituição deverá ser feita mediante autorização da arquiteta responsável assim como demais dúvidas ou sugestões deverão ser previamente consultadas ao autor do projeto e /ou membros usuários do espaço local.

Nonoai, 29 de maio de 2020.



Lisiane Secchi

Arq. Responsável

Fone : (54) 9 81243525