



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NONOAI-RS  
PROJETO REALIZADO POR: L.H.E. ENGENHARIA LTDA.  
SITE: <https://www.nonoai.rs.gov.br>  
RUA PADRE MANUEL GOMEZ, Nº 509 CEP: 99600-000 - NONOAI- RS  
FONE: (54) 3362-1270



OBRA: PASSEIO PÚBLICO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NA AV. HERCULANO DE BARROS  
LOCAL: AV. HERCULANO DE BARROS  
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI-RS  
DATA: SETEMBRO/2022

### COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

<b>SERVIÇO:</b>	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO					<b>UNIDADE:</b>	M2
<b>CÓDIGO:</b>	COMP PAV 008			<b>CÓDIGO REFERÊNCIA:</b>	SINAPI		
				<b>FEV/2022</b>			
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO HORÁRIO (R\$)	CUSTO HORÁRIO TOTAL (R\$)	
4491	INSUMO	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	6,25	25,0000	
4813	INSUMO	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	225,00	225,0000	
4417	INSUMO	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	4,32	4,3200	
5075	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1500	20,73	3,1000	
88262	SERVIÇO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	22,53	22,5300	
88316	SERVIÇO	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	18,84	37,6800	
<b>CUSTO UNITÁRIO TOTAL :</b>						<b>317,63</b>	