

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NONOAI-RS**

PROJETO REALIZADO POR: L.H.E. ENGENHARIA LTDA.

SITE: <https://www.nonoai.rs.gov.br>

RUA PADRE MANUEL GOMEZ, Nº 509 CEP: 99600-000 - NONOAI- RS

FONE: (54) 3362-1270



OBRA: PASSEIO PUBLICO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NA AV. HERCULANO DE BARROS
LOCAL: AV. HERCULANO DE BARROS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI-RS
DATA: SETEMBRO/2022

DEMOLIÇÃO DE LAJES - PISO CONCRETO - h=4cm

Demolição			
ÁREA 1	255,40	=	255,40
ÁREA 2	146,00	=	146,00
ÁREA 3	255,42	=	255,42
ÁREA 4	264,66	=	264,66
ÁREA 5	119,46	=	119,46
ÁREA 6	79,04	=	79,04
ÁREA 7	412,00	=	412,00
ÁREA 8	443,35	=	443,35
ÁREA 9	357,89	=	357,89
ÁREA 10	481,07	=	481,07
ÁREA 11		=	0,00
TOTAL (m²)			2.814,29
Volume demolição(m³)			112,6

DEMOLIÇÃO PAVER INTERTRAVADO

Demolição			
ÁREA 1	384,00	=	384,00
ÁREA 2	212,00	=	212,00
TOTAL (m²)			596,00
Volume demolição(m³)			35,8

DEMOLIÇÃO PARCIAL ASFALTO

Demolição PARCIAL PARA FAIXA ELEVADA			
ÁREA 1	97,15	=	97,15
ÁREA 2	72,00	=	72,00
ÁREA 3	75,04	=	75,04
ÁREA 4	75,71	=	75,71
ÁREA 5	170,53	=	170,53
ÁREA 6	125,00	=	125,00
ÁREA 7	81,04	=	81,04
ÁREA 8	74,85	=	74,85
ÁREA 8		=	0,00
TOTAL (m²)			771,32

TRANSPORTE DE CAMINHÃO

Demolição PARCIAL PARA FAIXA ELEVADA			
VOLUME CONCRETO	112,57	=	112,57
VOLUME PISO INTERTRAVADO	35,76	=	35,76
TOTAL (m3)			148,33