

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Local: Rua Marechal Floriano Peixoto
Sinapi: Des. 12.2023

| RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. PEDRO ROSO E A AVENIDA HERCULANO DE BARROS | | | | Extensão (m): | 857,00 | Área de intervenção (m2): | 9.165,49 | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---|---------------|------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|
| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | DMT / ESP. | QUANT. | CUSTO UNIT. | BDI | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | | | | | | | | | |
| 1.1 | Composição | Composição 09 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA | UNID. | | 0,19 | 1.270,54 | 27,26% | 1.616,89 | 307,21 |
| 1.2 | Composição | Composição 08 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNID. | | 0,19 | 60.073,85 | 27,26% | 76.449,98 | 14.525,50 |
| TOTAL DO ITEM 1 | | | | | | | | | | 14.832,71 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | |
| 2.1 | Composição | Composição 05 | LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | M2 | | 9.165,49 | 2,44 | 27,26% | 3,11 | 28.504,67 |
| 2.2 | Composição | Composição 02 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | | 9.165,49 | 2,69 | 27,26% | 3,42 | 31.345,98 |
| 2.3 | Composição | Composição 04 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 0,03 | 274,96 | 972,90 | 27,26% | 1.238,11 | 340.430,73 |
| 2.4 | SINAPI | 100986 | CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ BINDER- COM EMPOLAMENTO 30% | M3 | | 357,45 | 8,94 | 27,26% | 11,38 | 4.067,78 |
| 2.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 30,00 | 10.723,62 | 2,45 | 27,26% | 3,12 | 33.457,69 |
| 2.6 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM | M3XKM | 71,00 | 25.379,24 | 0,96 | 27,26% | 1,22 | 30.962,67 |
| 2.7 | Composição | Composição 02 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | | 9.165,49 | 2,69 | 27,26% | 3,42 | 31.345,98 |
| 2.8 | Composição | Composição 03 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 0,03 | 274,96 | 1.155,27 | 27,26% | 1.470,20 | 404.246,19 |
| 2.9 | SINAPI | 100986 | CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% | M3 | | 357,45 | 8,94 | 27,26% | 11,38 | 4.067,78 |
| 2.10 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 30,00 | 10.723,62 | 2,45 | 27,26% | 3,12 | 33.457,69 |
| 2.11 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM | M3XKM | 71,00 | 25.379,24 | 0,96 | 27,26% | 1,22 | 30.962,67 |
| TOTAL DO ITEM 2 | | | | | | | | | | 972.849,83 |
| 3 | DRENAGEM | | | | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI | 90100 | Escavação mecanizada de vala - material de 1ª categoria, exclusive carga e transporte | m3 | | 173,22 | 13,43 | 27,26% | 17,09 | 2.960,33 |
| 3.2 | SINAPI | 100978 | Carga, manobra e descarga de material de 1ª categoria | m3 | | 47,62 | 7,01 | 27,26% | 8,92 | 424,77 |
| 3.3 | SINAPI | 93589 | Transporte de material escavado - bota-fora | m3xkm | 5,00 | 238,11 | 2,66 | 27,26% | 3,39 | 807,19 |
| 3.4 | SINAPI | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | m3 | | 47,62 | 1,54 | 27,26% | 1,96 | 93,34 |
| 3.5 | SINAPI | 96624 | Camada de brita para assentamento dos tubos | m3 | | 11,55 | 113,96 | 27,26% | 145,03 | 1.675,10 |
| 3.6 | SINAPI | 100978 | Carga, manobra e descarga de brita | m3 | | 11,55 | 7,01 | 27,26% | 8,92 | 103,03 |
| 3.7 | SINAPI | 95875 | Transporte de brita - DMT até 30km | m3xkm | 30,00 | 346,44 | 2,45 | 27,26% | 3,12 | 1.080,89 |
| 3.8 | SINAPI | 93590 | Transporte de brita - DMT excedente a 30km | m3xkm | 71,00 | 819,91 | 0,96 | 27,26% | 1,22 | 1.000,29 |
| 3.9 | SINAPI | 92223 | Tubulação Ø800mm - PA1 | m | | 77,00 | 492,21 | 27,26% | 626,39 | 48.232,03 |
| 3.11 | SINAPI | 93367 | Reaterro de vala pluvial compactado | m3 | | 135,03 | 24,68 | 27,26% | 31,41 | 4.241,29 |
| 3.12 | Composição | Composição 15 | Caixa de passagem med, int. 1,60X1,60m h até 1,50m - Tampa de concreto | und. | | 3,00 | 2.862,61 | 27,26% | 3.642,96 | 10.928,88 |
| TOTAL DO ITEM 3 | | | | | | | | | | 71.547,14 |
| 4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | | | | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI | 102512 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA - LARGURA 10,00 cm | M | | 2.571,00 | 5,41 | 27,26% | 6,88 | 17.688,48 |
| 4.2 | SINAPI | 102509 | SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE PEDESTRES - COR BRANCA | M2 | | 168,00 | 21,44 | 27,26% | 27,28 | 4.583,04 |
| TOTAL DO ITEM 4 | | | | | | | | | | 22.271,52 |
| 5 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | |
| 5.1 | Composição | Composição 06 | LIMPEZA FINAL DA RUA | M2 | | 9.165,49 | 0,30 | 27,26% | 0,38 | 3.482,89 |
| 5.2 | Composição | Composição 07 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID. | | 1,00 | 6.981,88 | 27,26% | 8.885,14 | 8.885,14 |
| TOTAL DO ITEM 5 | | | | | | | | | | 12.368,03 |
| TOTAL GERAL RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. PEDRO ROSO E A AVENIDA HERCULANO DE BARROS | | | | | | | | | | 1.093.869,23 |