



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090013-23	Nº TransfereGOV 011980/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	Apelido do Empreendimento REFORMA AMPLIAÇÃO QUADRA B.OPERÁRIO			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA	Município / UF NONOAI/RS	BDI 1 27,07%	BDI 2 19,56%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA									298.990,93	
1.			FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA					-	298.990,93	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.761,12	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	456,77	BDI 1	580,42	3.761,12	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.2.			FUNDAÇÕES AMPLIAÇÃO					-	5.527,59	
1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,55	101,14	BDI 1	128,52	199,21	RA
1.2.2.	SINAPI	104923	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,18	849,76	BDI 1	1.079,79	1.274,15	RA
1.2.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,14	13,66	BDI 1	17,36	1.113,47	RA
1.2.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,60	794,43	BDI 1	1.009,48	605,69	RA
1.2.5.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	12,00	126,49	BDI 1	160,73	1.928,76	RA
1.2.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,57	17,22	BDI 1	21,88	406,31	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.3.			PISO DE CONCRETO PARA A ÁREA AMPLIADA					-	5.106,19	
1.3.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,94	195,50	BDI 1	248,42	233,51	RA
1.3.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	18,67	98,63	BDI 1	125,33	2.339,91	RA
1.3.3.	SINAPI	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	18,67	47,45	BDI 1	60,29	1.125,61	RA
1.3.4.	SINAPI	104607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	18,67	59,31	BDI 1	75,37	1.407,16	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.4.			ESTRUTURA CONCRETO E ALVENARIA AMPLIAÇÃO					-	10.097,00	
1.4.1.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,48	979,60	BDI 1	1.244,78	597,49	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090013-23	Nº TransfereGOV 011980/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA AMPLIAÇÃO QUADRA B.OPERÁRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA	MUNICÍPIO / UF NONOAI/RS	BDI 1 27,07%	BDI 2 19,56%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA									298.990,93	
1.4.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,08	12,08	BDI 1	15,35	492,43	RA
1.4.3.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,89	20,65	BDI 1	26,24	810,55	RA
1.4.4.	SINAPI	103677	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,89	871,25	BDI 1	1.107,10	985,32	RA
1.4.5.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	7,00	169,77	BDI 1	215,73	1.510,11	RA
1.4.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,28	13,44	BDI 1	17,08	431,78	RA
1.4.7.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,85	118,99	BDI 1	151,20	5.269,32	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.5.			COBERTURA DA AMPLIAÇÃO					-	11.488,10	
1.5.1.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	28,08	88,23	BDI 1	112,11	3.148,05	RA
1.5.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	25,80	14,34	BDI 1	18,22	470,08	RA
1.5.3.	SINAPI	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	1.275,56	BDI 1	1.620,85	4.862,55	RA
1.5.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	29,30	49,46	BDI 1	62,85	1.841,51	RA
1.5.5.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	29,30	18,87	BDI 1	23,98	702,61	RA
1.5.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,30	57,87	BDI 1	73,54	463,30	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090013-23	Nº TransfereGOV 011980/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	Apelido do Empreendimento REFORMA AMPLIAÇÃO QUADRA B.OPERÁRIO			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA	Município / UF NONOAI/RS	BDI 1 27,07%	BDI 2 19,56%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA										
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.6.			ALVENARIA FECHAMENTO QUADRA					-	86.099,32	
1.6.1.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	507,43	118,99	BDI 1	151,20	76.723,42	RA
1.6.2.	SINAPI	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	56,60	51,73	BDI 1	65,73	3.720,32	RA
1.6.3.	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	72,90	61,05	BDI 1	77,58	5.655,58	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.7.			ABERTURAS					-	83.864,20	
1.7.1.	Composição	COMP 03	JANELA BASCULANTE, AÇO , COM VIDRO 4MM, ACABAMENTO INSTALADA(3,00X1,10)M	UN	15,00	2.534,97	BDI 1	3.221,19	48.317,85	RA
1.7.2.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	30,17	623,41	BDI 1	792,17	23.899,77	RA
1.7.3.	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	5,00	1.513,93	BDI 1	1.923,75	9.618,75	RA
1.7.4.	Composição	COMP 04	JANELA BASCULANTE, AÇO , COM VIDRO 4MM, ACABAMENTO INSTALADA (2,00X1,00)M	UN	1,00	1.595,84	BDI 1	2.027,83	2.027,83	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	19.917,18	
1.8.1.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	70,00	17,07	BDI 1	21,69	1.518,30	RA
1.8.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	4,35	BDI 1	5,53	829,50	RA
1.8.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	2,99	BDI 1	3,80	570,00	RA
1.8.4.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	300,00	21,40	BDI 1	27,19	8.157,00	RA
1.8.5.	SINAPI-I	43103	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM	UN	10,00	197,56	BDI 1	251,04	2.510,40	RA
1.8.6.	SINAPI-I	39799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	41,57	BDI 1	52,82	52,82	RA
1.8.7.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	31,83	BDI 1	40,45	161,80	RA
1.8.8.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	64,90	BDI 1	82,47	659,76	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090013-23	Nº TransfereGOV 011980/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	Apelido do Empreendimento REFORMA AMPLIAÇÃO QUADRA B.OPERÁRIO			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA	Município / UF NONOAI/RS	BDI 1 27,07%	BDI 2 19,56%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA									298.990,93	
1.8.9.	Composição	COMP 01	Refletor de Led Linear 200W - Luz Branco Frio 6500k - fornecimento e instalação	UN	12,00	355,64	BDI 1	451,91	5.422,92	RA
1.8.10.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	27,29	BDI 1	34,68	34,68	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.9.			PINTURA E DEMARCAÇÃO					-	31.409,89	
1.9.1.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	247,71	10,74	BDI 1	13,65	3.381,24	RA
1.9.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	663,89	27,31	BDI 1	34,70	23.036,98	RA
1.9.3.	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	163,34	24,05	BDI 1	30,56	4.991,67	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.10.			EQUIPAMENTO QUADRA					-	23.426,08	
1.10.1.	Cotação	Cot 02	Rede de proteção para quadras laterais, fundos e cobertura - fio 400 malha 10cm nylon - fornecimento e instalação	m2	1.116,00	14,76	BDI 2	17,65	19.697,40	RA
1.10.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.118,67	BDI 2	3.728,68	3.728,68	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.11.			EQUIPAMENTO PPCI					-	1.652,67	
1.11.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	5,00	220,04	BDI 2	263,08	1.315,40	RA
1.11.2.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	21,28	BDI 2	25,44	76,32	RA
1.11.3.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	5,00	29,53	BDI 2	35,31	176,55	RA
1.11.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	17,65	BDI 2	21,10	84,40	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.12.			CALÇADA EXTERNA					-	16.641,59	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090013-23	Nº TransfereGOV 011980/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA AMPLIAÇÃO QUADRA B.OPERÁRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA	MUNICÍPIO / UF NONOAI/RS	BDI 1 27,07%	BDI 2 19,56%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA									298.990,93	
1.12.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	89,14	80,99	BDI 1	102,91	9.173,40	RA
1.12.2.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	121,85	48,23	BDI 1	61,29	7.468,19	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NONOAI/RS
Local
segunda-feira, 21 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: CRISTINA ELISA DALBOSCO GUAREZI
CREA/CAU: RS 097707/D
ART/RRT: 13910744