























A¢O	POS	BIT mm	QUANT	COMPRIMENTO UNIT cm	COMPRIMENTO TOTAL cm
P1					
60A	1	5	62	101	6262
60A	2	5	62	25	1550
50A	3	10	6	140	840
50A	4	10	6	317	1902
50A	5	10	6	360	2160
P2					
50A	2	12.5	6	370	2220
50A	3	10	6	140	840
60A	4	5	35	101	3535
60A	5	5	35	25	875
50A	6	12.5	6	317	1902
60A	7	5	22	101	2222
60A	8	5	22	25	550
P3					
50A	1	10	6	360	2160
50A	2	10	6	140	840
60A	3	5	62	101	6262
60A	4	5	62	25	1550
50A	5	10	6	317	1902
P4					
60A	1	5	62	101	6262
60A	2	5	62	25	1550
50A	3	10	6	140	840
50A	4	10	6	317	1902
50A	5	10	6	360	2160
P5					
60A	1	5	62	101	6262
60A	2	5	62	25	1550
50A	3	10	6	140	840
50A	4	10	6	317	1902
50A	5	10	6	360	2160
P6					
60A	1	5	62	101	6262
60A	2	5	62	25	1550
50A	3	10	6	140	840
50A	4	10	6	317	1902
50A	5	10	6	360	2160
P7					
60A	1	5	35	101	3535
60A	2	5	22	101	2222
60A	3	5	22	25	550
60A	4	5	35	25	875
50A	5	10	6	140	840
50A	6	10	6	370	2220
50A	7	12.5	6	317	1902
P8					
60A	1	5	62	101	6262
60A	2	5	62	25	1550
50A	3	10	6	140	840
50A	4	10	6	317	1902
50A	5	10	6	360	2160
P9					
50A	1	10	6	360	2160
50A	2	10	6	140	840
60A	3	5	62	101	6262
60A	4	5	62	25	1550
50A	5	10	6	317	1902
P10					
50A	1	10	6	360	2160
50A	2	10	6	140	840
60A	3	5	62	101	6262
60A	4	5	62	25	1550
50A	5	10	6	317	1902
P11					
60A	1	5	62	101	6262
60A	2	5	62	25	1550
50A	3	10	6	140	840
50A	4	10	6	317	1902
50A	5	10	6	360	2160
P12					
60A	1	5	35	101	3535
60A	2	5	35	25	875
50A	3	10	6	140	840
50A	4	10	6	317	1902

RESUMO DE A¢O			
A¢O	BIT mm	COMPR m	PESO kgf
60A	5	891	137
50A	10	508	313
50A	12.5	60	58
Peso Total		60A =	137 kgf
Peso Total		50A =	371 kgf

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI
RESPONSCVEL TECNICO: ENG. MATEUS BELOTI TROMBETTA
MATEUS BELOTI TROMBETTA:02414861061
CREA/RS - 213044
corten arquitetura e engenharia
Rua Jos® L. de Moura, 620 - Nonoai/RS
PROJETO: INSTITUCIONAL
DESCRI¢iO: PROJETO ESTRUTURAL - PILARES - P1 AO P12
REVISIO: R0 R1 R2
DISCRIMINA¢TO
DATA: 10/09/25
LOCAL: RUA SANTA ROSA, SN, LOT. BEM VIVER
CIDADE: NONOAI - RS
PRANCHA: 16

MATEUS BELOTI TROMBETTA PL 092-IND-OUT-010-R00.PLT 11/09/2025 00:19:32