



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	Apelido do Empreendimento CAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ	MUNICÍPIO / UF NONOAI/RS	BDI 1 27,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 26

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ									412.697,49	
1.			CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE					-	412.697,49	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	51.263,66	
1.1.1.	Composição	COMP 04	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	8.351,38	BDI 1	10.663,88	10.663,88	RA
1.1.2.	Composição	COMP 06	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	UN	2,00	1.490,10	BDI 1	1.902,71	3.805,42	RA
1.1.3.	Composição	COMP 08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	2,00	12.749,70	BDI 1	16.280,09	32.560,18	RA
1.1.4.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	494,08	BDI 1	630,89	4.088,17	RA
1.1.5.	Composição	COMP 10	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	157,00	0,73	BDI 1	0,93	146,01	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.2.			REPAROS					-	20.667,83	
1.2.1.	Composição	COMP 13	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA REPARO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	36,75	440,43	BDI 1	562,39	20.667,83	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	113,92	BDI 1	145,46	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					-	286.435,21	
1.3.1.	Composição	COMP 15	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2	2.415,00	3,28	BDI 1	4,19	10.118,85	RA
1.3.2.	Composição	COMP 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR2C - INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	2.415,00	13,38	BDI 1	17,08	41.248,20	RA
1.3.3.	Composição	COMP 11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA BINDER - E=3cm - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	70,05	1.231,44	BDI 1	1.572,43	110.148,72	RA
1.3.4.	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	161,11	9,06	BDI 1	11,57	1.864,04	RA
1.3.5.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	15.789,27	0,92	BDI 1	1,17	18.473,45	RA
1.3.6.	Composição	COMP 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR2C - INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	2.415,00	13,38	BDI 1	17,08	41.248,20	RA
1.3.7.	Composição	COMP 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADAD DE ROLAMENTO - E=2cm - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	29,80	1.422,22	BDI 1	1.816,03	54.117,69	RA
1.3.8.	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	73,01	9,06	BDI 1	11,57	844,73	RA
1.3.9.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	7.154,98	0,92	BDI 1	1,17	8.371,33	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL					-	6.958,91	
1.4.1.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	39,70	29,36	BDI 1	37,49	1.488,35	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	Apelido do Empreendimento CAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 07-26 (DES.)	Descrição do Lote CAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ	Município / UF NONOAI/RS	BDI 1 27,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 26

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ									412.697,49	
1.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	139,20	30,78	BDI 1	39,30	5.470,56	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.5.			SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					-	47.371,88	
1.5.1.	Composição	COMP 07	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2.415,00	11,90	BDI 1	15,20	36.708,00	RA
1.5.2.	Composição	COMP 05	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	8.351,38	BDI 1	10.663,88	10.663,88	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NONOAI/RS
Local
sábado, 22 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CRISTINA ELISA DALBOSCO GUAREZI
CREA/CAU: RS 097707
ART/RRT: 0