

COMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
	01	FOSSA SÉPTICA PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1825 LITROS	UNIDADE		800,75	872,61
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	5,62	54,31	60,6
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	16,55	18,59
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	12,97	14,44
SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,9	9,26	9,86
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,41	304,6	311,69
COMP	02	POÇO SUMIDOURO DRENADO	UNIDADE		961,7	971,68
SINAPI	72917	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	16	10,96	11,4
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	16	47,05	47,05
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	12,97	14,44
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	8	0,95	0,95

Nonoai, 3/02/2018

Data

 Responsável Técnico: Sandro Augusto Bonfanti
 CREA/CAU: Eng. Civil CREA-RS 071.955-D

 Prefeitura Municipal de Nonoai
 Edilson Pompeu da Silva
 Prefeito Municipal
